

	A	B	C	D	E	F	G
1	ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER						
2	Stavba: Materska škola Lisková - rekonštrukcia soc.zariadení.						
3	Objekt:						
4							
5							
6	Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Ulica pod Chočom 550, Lisková						
7	Zhotoviteľ:					Spracoval: ZŠ s MŠ, Ulica pod Chočom 5	
8	Miesto:					Dátum: 2018	
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
11							
12							
13		HSV	Práce a dodávky HSV				
14		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
15	1	962022391	Búranie muriva vaničky sprchovacieho kúta.	m2	2,000		
16	2	974049232	Vysekanie rýh v stenách v priestore - zmena napojenia prírodného potrubia do wc.	m	20,000		
17	3	978059231	Odsekanie a odobratie stien a podláh z obkladov a dlažieb nad 2 m2, -0,16900t	m2	59,440		
18			7,36+20,28+10,2+10,8*2		59,440		
19			Súčet		59,440		
20	4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,011		
21	5	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,011		
22	6	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,011		
23	7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,011		
24	8	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,011		
25		PSV	Práce a dodávky PSV				
26		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
27	9	722172110	Potrubie z plastických rúr PP D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním	m	18,000		
28			8*2+2		18,000		
29	10	286216272R	Armatúra kompletizačná štandardná + izolácia tr.B zosiln., pre rozvod pitnej vody, DN do 20	súb.	28,000		
30			<i>Armatúry su dodávané v roznych variantoch a v potrebných DIN a PN ktoré rešpektujú účelový projektčný návrh. Pre podzemné</i>				
31	11	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	28,000		
32		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				
33	12	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	12,000		
34			6+6		12,000		
35	13	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	12,000		
36			6+6		12,000		
37	14	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	2,000		
38	15	725241121	Montáž, hydroizolácia, obmurovka - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 800x750 mm	súb.	2,000		
39	16	5542303800	Vanička sprchová akrylátová DA 34 80x75x14 cm	ks	2,000		
40	17	725410811	Demontáž žľabu jednoduchého na konzolách dĺžky 1000 2 batérie, -0,04600t	súb.	1,000		
41	18	5528158007	Kompletná súprava pre žľab 800 mm nerez 800x 58x 28 obj.č. 154.351.00.1 GEBERIT	ks	2,000		
42	19	5514640430	sprchová zostava-tyč, hadica, ručná sprcha.	ks	2,000		
43	20	5517600029	Flexi hadica opletenie nerez dl.50cm prívod vody do WC.	ks	13,000		
44			6+7		13,000		
45			Súčet		13,000		

	A	B	C	D	E	F	G
46	21	5514367400	<i>Sprchová batéria</i>	ks	2,000		
47	22	725530823	Demontáž a spätná montáž s pretesnením elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, - 0,15500t	súb.	2,000		
48	23	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	2,000		
49	24	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb.	13,000		
50	25	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	12,000		
51	26	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	13,000		
52	27	5514671040	<i>Drezová nástenná batéria DN 15 379240575</i>	ks	13,000		
53	28	6420111450	<i>Detské umývadielko 45cm biele s detským motívom</i>	ks	13,000		
54	29	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000		
55	30	5516721000	<i>Sedadlo záchodové detské PVC</i>	ks	13,000		
56			6+7		13,000		
57			Súčet		13,000		
58	31	6423340100	<i>Záchodová misa pre MŠ biela, zelené sedátko, plast. nádržka s detským motívom.</i>	ks	13,000		
59	32	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	2,000		
60		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				
61	33	734221413	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2	ks	2,000		
62		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				
63	34	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového.	ks	2,000		
64	35	4845386450	<i>Vykurovacie teleso doskové oceľové s tromi panelmi a tromi konvektormi 900x1100</i>	ks	2,000		
65	36	4848954370	<i>Montážny komplet pre vykurovacie telesá</i>	ks	2,000		
66	37	735154252A	Demontáž vykurovacieho telesa rebrového liatinového.	ks	2,000		
67	38	73515425R	Montáž potrubia vykurovacieho telesa panelového trojradového.	ks	2,000		
68		771	Podlahy z dlaždíc				
69	39	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do malty 300 x 300 mm	m2	44,020		
70			3,1*3,55*4		44,020		
71			Súčet		44,020		
72	40	5976498320	<i>Dlaždice keramické 40x40x0,8 protišmyk tr. 9, odtien sivá.</i>	m2	52,824		
73			3,1*3,55*4		44,020		
74			Súčet		44,020		
75	41	771571112R	Špárovanie podláh z dlaždíc keramických hmotou .	m2	44,020		
76		781	Dokončovacie práce a obklady				
77	42	781441058	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar. 200 x 200 mm	m2	105,000		
78			105		105,000		
79			Súčet		105,000		
80	43	5978640000	<i>Obkladačky keramické 20x20x0,7, odtien mix lesk.</i>	m2	120,163		
81			100,136239782016 * 1,2		120,163		
82	44	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	50,000		
83			25*2		50,000		
84	45	2830000100	<i>Plastový klin 117/195/8</i>	ks	25,250		
85			25 * 1,01		25,250		
86	46	781493112	Montáž a dodávka plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	6,000		
87	47	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	7,101		
88		784	Dokončovacie práce - maľby				

	A	B	C	D	E	F	G
89	48	784159120	Maľby z maliarskych zmesí, strojne nanášané, zhotovenie styku dvoch farieb mimo stykov v rohoch a kútoch	m	86,280		
90			3,2+3,17+3,14+3,17+3,2+35,2*2		86,280		
91			Súčet		86,280		
92	49	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov výšky do 3, 80 m	m	70,000		
93			35*2		70,000		
94	50	6243000001	Maliarska páska 12mm x 50m	ks	2,000		
95	51	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	80,740		
96			36,04+22,35*2		80,740		
97			Súčet		80,740		
98	52	784452471	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	116,780		
99			58,39*2		116,780		
100	53	784482911	Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky do 3, 80 m	m2	32,600		
101			16,3*2		32,600		
102		M	Práce a dodávky M				
103		21-M	Elektromontáže				
104	54	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	2,000		
105	55	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	2,000		
106	56	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000		
107	57	3450319000	Zásuvka 4FN 15044 do vlhka	ks	2,000		
108	58	210800523	Vodič medený uložený v trúbke H07V-U (CY) 450/750 V 2,5	m	4,000		
109		N00	Nepomenované práce				
110		N01	Nepomenovaný diel				
111	59	998726101	Presun hmôt pre inštalačné prefabrikáty v objektoch výšky do 6 m	t	0,600		
112			Celkom				