

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont (termomodernizacja) budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 w Zakopanem - instalacja gazowa i zagospodarowanie terenu					
1		Prace budowlane zewnętrzne			
1.1		Montaż zbiorników gazu wraz z przyłączem do budynków			
1	KNR AT-03 d.1. 0101-02 1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 4.00*2	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-31 d.1. 0803-01 1 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 4.00*0.70	m ² m ²	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
3	KNR 2-01 d.1. 0318-02 1	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 9 m i szer. do 2,5 m w gruncie kat. III-IV pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym (2.00+8.00+29.00+40.00+18.00)*1.00*0.50	m ³ m ³	 48.500	 48.500
				RAZEM	48.500
4	KNR-W 2-19 d.1. 0305-03 1	Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 32 mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do 63 mm 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-19 d.1. 0301-03 1	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o śr. nominalnej 32 mm z rur w zwojach 2.00+8.00+29.00+40.00+18.00	m m	 97.000	 97.000
				RAZEM	97.000
6	KNR 2-15 d.1. 0304-01 1	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.50*2	m m	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
7	KNR 2-15 d.1. 0310-02 1 analogia	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm - kurek główny reduktor RII Zawór elektromagnetyczny typu MAG 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 d.1. 0306-03 1	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 32 mm na ścianach 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
9	KNNR 4 d.1. 0307-04 1	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 1.00	prob. prob.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-28 d.1. 0501-09 1	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (2.00+8.00+29.00+40.00+18.00)*0.20*0.30	m ³ m ³	 5.820	 5.820
				RAZEM	5.820
11	KNR 2-01 d.1. 0320-0201 1	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (2.00+8.00+29.00+40.00+18.00)*1.00*0.50	m ³ m ³	 48.500	 48.500
				RAZEM	48.500
12	KNR 2-31 d.1. 0310-01 1 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm 4.00*0.70	m ² m ²	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
13	d.1. kalk. własna 1	Wykonanie wykopu, dostawa i montaż 2 zbiorników na gaz płynny o poj. 6700l wraz z wykonaniem płyty betonowej, odgromem, odbiorem (w tym UDT) i próbami ciśnienia. Wg. DP. 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.2		Wykonanie dojeżdż, dojazdów i miejsc postojowych			
14	KNR 2-01 d.1. 0103-03 2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 1.00	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000